

2023 m. gamtinių dujų perdavimo sistemos statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbai (NEGALUTINIS)

Vartojamos santrumpos:

DAS - dujų apskaitos stotis;

DSS - dujų skirstymo stotis;

GDSS - gamtinių dujų skirstymo sistema;

MD - magistralinis dujotiekis;

SCADA - nuotolinio valdymo ir duomenų apdorojimo sistema "Supervisory Control and Data Acquisition";

UJ - uždarymo įtaisas.

Eil. Nr.	Darbo tipas	Darbo rūšis (planiniai/neplaniniai)	Apskritis	Objektas, planuojami darbai	MD atjungimo laikas, val.	Paruošiamųjų darbų pradžia	Darbo pradžia	Darbo pabaiga	Pajėgumų ribojimas (nuo paruošiamųjų darbų pradžios iki darbų pabaigos) įleidimo/išleidimo taškuose, MWh/parą
1	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno	MD Vilnius-Kaunas atskirų atkarpų (apie 16,9 km) rekonstrukcija. MD į Kaliningradą antžeminės perėjos (DN700) pakeitimas į požeminę perėją ir dalies vamzdžio įgilinimas.	396	2023-04-17	2023-04-19	2023-05-03	Pajėgumai ribojami: - Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; - Kėdainių DSS išleidimo taške į Kėdainių GDSS iki 368 MWh/parą; - Kėdainių DSS išleidimo taške į agrofirmos Josvainiai sistemą iki 179 MWh/parą; - Vandžiogalos DSS išleidimo taške iki 137 MWh/parą.
2	Rekonstrukcija	Planiniai	Panevėžio-Šiaulių	MD Panevėžys-Šiauliai II gija UJ Nr. 3M pakeitimas ir prijungimas prie SCADA. Pažeidimų, identifikuotų atliekant MD diagnostiką, šalinimas.	348	2023-04-21	2023-05-02	2023-05-05	Pajėgumai ribojami: - Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 59 000 MWh/parą; - Kiemėnų DAS įleidimo taške iki 0 MWh/parą; - Kiemėnų DAS išleidimo taške iki 61 824 MWh/parą.
3	Rekonstrukcija	Planiniai	Kauno - Vilniaus	MD lupinge į Jonavos DSS antžeminės perėjos (DN800) pakeitimas į požeminę perėją. MD lupinge į Jonavos DSS antžeminės perėjos (DN700) pakeitimas į požeminę perėją ir dalies vamzdžio įgilinimas.	300	2023-07-20	2023-07-20	2023-08-01	Pajėgumai ribojami: - Šakių DAS išleidimo taške iki 21 234 MWh/parą; - Jonavos DSS išleidimo taške į Jonavos GDSS iki 345 MWh/parą; - Jonavos DSS išleidimo taške į AB "Achema" sistemą iki 21 545 MWh/parą.
4	Rekonstrukcija	Planiniai	Vilniaus - Panevėžio	MD Ryga-Panevėžys-Vilnius po diagnostikos rastų defektų šalinimas*	x*	-	2023.09*	2023.09*	Kiemėnų DAS įleidimo ir išleidimo taškuose pajėgumai ribojami iki 50 000 MWh/parą.
5	Rekonstrukcija	Planiniai	Šiaulių - Panevėžio	MD Panevėžys-Šiauliai II gija (DN500) po diagnostikos rastų defektų šalinimas*	x*	-	2023.09.27*	2023.09.30*	Pajėgumai ribojami Klaipėdos DAS įleidimo taške iki 26 880 MWh/parą.

* - informacija apie darbus ir jų datą bus tikslinama